


УТВЕРЖДАЮ
Начальника Управления
технического обслуживания и
эксплуатации зданий
Административного Департамента
АКБ «Капиталбанк»

 Арипджанов А.И.
« 3 » 10 2020г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Благоустройство территории Капиталбанк в г. Андижане.

" 3 " 10 2020 г.

г. Андижан

Мы нижеподписавшиеся от заказчика Начальник Управления Арипджанов А.И.
Начальник ТТО Сулейманова А.Р. произвели
осмотр на предмет определения объемов работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
	АСФАЛЬТ		
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 В КОТЛОВАНЕ	1000МЗ	0,053
2	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 ТН ДО 1 КМ	Т	84,800
3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОВЕВ ГРАВИЙНЫХ	МЗ	53,04
4	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ СРЕДНЕЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	4,42
5	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-5 (ДОБАВИТЬ 2 СМ)	100 М2 ПОКРЫТИЯ	4,42
	ОТМОСТКА		
6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОВЕВ ГРАВИЙНЫХ	МЗ	6,10
7	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОВЕВ: БЕТОННЫХ	1 МЗ	6,10
	ДОРОЖКИ		
8	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ЩЕБЕНЕМ	100 М2	6,30
9	ПЕРЕВОЗКА ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОВЕВ: ДО 60 КМ	ТОННА	48,19
10	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ВРУЧНУЮ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК СЛОЖНОЙ ФИГУРНОЙ ФОРМЫ БЕЗ КРАСИТЕЛЯ ПРИ УКЛАДКЕ 50 ШТ НА 1 М2	100М2	6,30
11	СТОИМОСТЬ БОРДЮРНЫХ КАМНЕЙ	ПМ	100
12	СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ	ПМ	100
13	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК	100 М2	0,13
14	КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА "САМБРАНО"	М2	13
15	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100МЗ	0,320
16	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ	МЗ	32,00
17	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА БЕЗ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ: МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100 М2	0,62
18	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,62
19	СТОИМОСТЬ СКАМЕЙКИ С ЗОНТИКОМ ИЗ ЛЕКСАН	ШТ	4
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ		

20	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	1,96
ПОЛИВНОЙ ВОДОПРОВОД			
21	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,14
22	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,14
23	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,30
24	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100М	1,00
25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М	0,38
26	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ	1 ШТ	2
27	ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), Д=40 ММ	ШТ	2
28	СТОИМОСТЬ НАСАДКА ДИАМ 20ММ	ШТ	24
29	СТОИМОСТЬ ТРОЙНИКОВ ДИАМ 32/20ММ	ШТ	24
30	ТРОЙНИК Ф-40 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	5
31	СТОИМОСТЬ ОТВОДОВ ДИАМ 20ММ	ШТ	24
32	ОТВОД Ф-32ММ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	5
33	ОТВОД Ф-40ММ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	6
34	СТОИМОСТЬ ПЕРЕХОДНИКОВ ДИАМ 63/40ММ	ШТ	1
35	СТОИМОСТЬ ПЕРЕХОДНИКОВ ДИАМ 40/32ММ	ШТ	2
36	СТОИМОСТЬ МУФТА ДИАМ 40ММ	ШТ	5
37	СТОИМОСТЬ МУФТА ДИАМ 32ММ	ШТ	6
38	АДАПТЕР Ф-20	ШТ	24
39	АМЕРИКАНКА Ф-63ММ	ШТ	1
ОГРАЖДЕНИЯ И ГАЗ ЗАПРАВКА			
40	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2	2,56
41	ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	1,32
42	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ	100 М2	3,88
43	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С УСТРОЙСТВОМ ОБРЕШЕТКИ : ПРОСТАЯ КРОВЛЯ	100 М2	0,55
44	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	КРОВЛИ	
45	КОНЕК	М2	60,00
46	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	ПМ	90,00
47	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ	М3	27,90
		1 М3	27,90

Начальник ПТО Административного
департамента АКБ «КАПИТАЛБАНК»



Сулейманова А.Р